




POHLAD
M 1 : 50



ROZMERY OPLOTENIA:
ZDROJ VODY



REZ
M 1 : 50



LEGENDA A VÝKAZ MATERIÁLU:

P.č.	POPIS	MJ
1.	Rohový stĺpik so vzperami	9 ks
2.	Stĺpik plotový radový	89 ks
3.	Ostnatý drôt 2,77 (2) - 100, 3 rady	887,7 m
4.	Napínací drôt hr. 3.15 mm - 3 rady	887,7 m
5.	Základ pre stĺpiky B 7,5	29,2 m3
6.	Základ pre vzpery B 7,5	5,0 m3
7.	Drôtené pletivo hr. 2.8 mm, šír. 1800 mm	292,0 m
8.	Vrátko VR 3 - 250, šírka 1,0 m	1 ks
9.	Vráta VR 12 - 250, šírka 4,0 m	1 ks
10.	Vzpera	20 ks

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní
a je podkladom na uskutočnenie stavby podľa sta-
vebného povolenia č. j. 04-SB-DSP-2016/000033-00008/CEP/MS
zo dňa 14.3.2016 Prednosta: [Signature]



Vypracoval:	Ing. Jozef SCHLOSSER	
Staviteľ:	Obec UZOVCE	
Stavba:	Obec UZOVCE Rekonštrukcia verejného vodovodu	
Objekt:	SO 04 Oplotenie studní	
Obsah:	Geom. tvar, pohľad a výkaz oplotenia	
Arch. č.:	17/15-DSP	Účel: DSP
Diel:	E	Dátum: 10/2015
Formát:	A4	Pril. č.:
Mierka:	1 : 50	4

EkoArch, spol. s r.o.
Solivarská ul. č. 71
Ateliér: Makarenkova 94, 08006 Lúbovice
e-mail: ekoarch.sro@gmail.com, mob. 0948/525257
080 01 PREŠOV